

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Santa Quitéria / CE

Unidade gestora: SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Número do processo: 00024.20250225/0001-44

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: PCS-01.070425-SEINFR

Data da abertura: 15/04/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Telefone: (88) 9963-2171 / (88) 9963-2171

CNPJ/MF: 21.691.178/0001-04

E-mail: emmeengenharia@hotmail.com

Endereço: JOAO PINTO DE MESQUITA, 803 A, CENTRO, Santa Quitéria / CE - CEP: 62.280-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS

Especificação: CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 79.565,86

Valor total: R\$ 79.565,86

Fabricante/Marca: VARIOS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 81.424,81

Total geral da proposta: R\$ 79.565,86 (setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 14 de Abril de 2025 às 22:08

Dados do Usuário:

Usuário logado como: MOREIRA

E-mail: emmeengenharia@hotmail.com

CPF/MF: 21.691.178/0001-04



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50 350-D

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.					DATA :		BDI : 26,37%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		MOVIMENTO TERRA						R\$ 399,00	R\$ 504,24
1.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	6,00	R\$ 66,50	R\$ 84,04	R\$ 399,00	R\$ 504,24
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 30.173,78	R\$ 38.131,72
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	12,00	R\$ 655,76	R\$ 828,68	R\$ 7.869,12	R\$ 9.944,16
2.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,98	R\$ 597,14	R\$ 754,61	R\$ 6.556,60	R\$ 8.285,62
2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	878,40	R\$ 14,14	R\$ 17,87	R\$ 12.420,58	R\$ 15.697,01
2.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	26,35	R\$ 126,28	R\$ 159,58	R\$ 3.327,48	R\$ 4.204,93
3		PAREDES E PAINEIS						R\$ 23.436,60	R\$ 29.617,50
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	330,00	R\$ 71,02	R\$ 89,75	R\$ 23.436,60	R\$ 29.617,50
4		REVESTIMENTO						R\$ 5.332,80	R\$ 6.738,60
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	660,00	R\$ 8,08	R\$ 10,21	R\$ 5.332,80	R\$ 6.738,60
5		PINTURA						R\$ 3.616,80	R\$ 4.573,80
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	660,00	R\$ 5,48	R\$ 6,93	R\$ 3.616,80	R\$ 4.573,80
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16.606,88
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 62.958,98
								VALOR TOTAL:	R\$ 79.565,86
Setenta e Nove Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Oitenta e Seis centavos									


A. Erison M. de Mesquita
 Socio Proprietário/Eng. Civil
 CPF 042.590.513-69
 CREA-CE 50.350-D

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA :		BDI : 26,37%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FONTESOURCE	VERSÃO	HORA MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)						
Mão de Obra		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,0000	R\$ 66,5000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 66,5000
					VALOR:	R\$ 66,50
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
Material		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 143,8200	R\$ 30,2022
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 1,7200	R\$ 53,2340
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7600	R\$ 23,5220
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 159,8000
					TOTAL Material:	R\$ 266,7582
Mão de Obra		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 25,2000	R\$ 214,2000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 19,0000	R\$ 174,8000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 389,0000
					VALOR:	R\$ 655,76
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,9764
Material		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 142,1900	R\$ 126,1510
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 223,4400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 138,2400	R\$ 115,5686
					TOTAL Material:	R\$ 465,1596
Mão de Obra		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 19,0000	R\$ 114,0000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 114,0000
					VALOR:	R\$ 597,14
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,9000	R\$ 10,2350
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA :		BDI : 26,37%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 10,5656
-----------------	-------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,4300	R\$ 1,5544
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 25,2000	R\$ 2,0160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,5704
VALOR:						R\$ 14,14
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 70,4400	R\$ 18,3144
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 16,6400	R\$ 19,9680
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 14,2000	R\$ 3,5500
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 6,0500	R\$ 9,2565
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 12,7700	R\$ 14,9409
TOTAL Material:						R\$ 66,0298
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,4300	R\$ 26,2305
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 25,2000	R\$ 34,0200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 60,2505
VALOR:						R\$ 126,28
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 142,1900	R\$ 2,1329
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,7496
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,6568
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 17,0000
TOTAL Material:						R\$ 24,5393
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,2000	R\$ 25,2000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 19,0000	R\$ 21,2800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,4800
VALOR:						R\$ 71,02
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 142,1900	R\$ 0,8674
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,8468

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA : BDI : 26,37%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FORTE	VERSÃO
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				84,44%
				47,48%
				0,00%
				0,00%

TOTAL Material:	R\$ 2,7142
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 25,2000	R\$ 2,5200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,0000	R\$ 2,8500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,3700
VALOR:						R\$ 8,08
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
TOTAL Material:						R\$ 0,4410
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 25,2000	R\$ 5,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,0400
VALOR:						R\$ 5,48
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO


 A. Erison M. de Mesquita
 Socio Proprietário/Eng. Civil
 CPF 042.590.513-69
 CREA-CE 50.350-D

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA :		BDI : 26,37%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769
					VALOR:	R\$ 25,18
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
					VALOR:	R\$ 21,29
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO




A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA :		BDI : 26,37%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	MOVIMENTO TERRA	R\$ 504,24	100,00 %	100,00 %
			R\$ 504,24	R\$ 504,24
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 38.131,72	100,00 %	100,00 %
			R\$ 38.131,72	R\$ 38.131,72
3	PAREDES E PAINEIS	R\$ 29.617,50	100,00 %	100,00 %
			R\$ 29.617,50	R\$ 29.617,50
4	REVESTIMENTO	R\$ 6.738,60	100,00 %	100,00 %
			R\$ 6.738,60	R\$ 6.738,60
5	PINTURA	R\$ 4.573,80	100,00 %	100,00 %
			R\$ 4.573,80	R\$ 4.573,80
R\$ 79.565,86			R\$ 79.565,86	R\$ 79.565,86
			R\$ 79.565,86	



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA :		BDI : 26,37%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCOS	1,20%
	TOTAL	5,20%

	BENEFICIO	
L	LUCRO	7,00%
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,90%
	TOTAL	7,90%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,62%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	ISS	2,00%
	TOTAL	10,12%

BDI = 26,37%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 A. Erison M. de Mesquita
 Socio Proprietário/Eng. Civil
 CPF 042.590.513-69
 CREA-CE 50.350-D

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	DATA :		BDI : 26,37%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, SANTA QUITÉRIA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CPF 042.590.513-69
 CREA-CE 50 350-D