

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preço para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU**. Cujo o objeto é **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$: 368.076,08 (TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)**.

Com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o **Objeto** da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, carteira de identidade nº 2002019065466, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESENTA) DIAS** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço e que conhecemos o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente,

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Afluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060139269-2

MASSAPÉ/CE, 30 DE JUNHO DE 2020.

SECULLUS - serviços e locações eireli

Rua: Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapé-CE

secullus_servicos@hotmail.com

88 99950.5155





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº: 04/2020-B0U
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 05 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053256-88/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026,1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
									225.046,18	81,14%	
1	PAVIMENTAÇÃO										
1.1	74200001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	339,82	101,54	441,36	2.048,16	0,72%	
1.2	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	4.103,80	0,06	0,02	0,06	328,29	0,09%	
1.3	C2596	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.307,42	27,02	8,07	35,09	116.057,37	31,53%	
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	SINAPI	M	1.286,60	25,40	7,59	32,99	41.786,13	11,35%	
1.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	1.184,40	28,93	8,05	34,98	41.430,31	11,28%	
1.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	31,58	447,75	133,79	581,54	18.365,03	4,99%	
1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.103,80	0,83	0,26	1,06	4.431,89	1,20%	
2	CALÇADAS										
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	152,43	61,38	18,93	79,68	12.145,62	3,30%	
2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	127,32	447,75	133,79	581,54	74.041,67	20,12%	
2.3	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	392,88	83,67	25,00	108,67	42.894,24	11,60%	
3	SINALIZAÇÃO										
3.1	C3355	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	12,78	954,42	166,66	720,08	9.188,22	2,50%	
3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	14,00	97,22	29,05	126,27	1.767,78	0,48%	
3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	164,64	14,93	4,46	19,39	3.192,37	0,87%	
									VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	263.330,64	
									VALOR BDI TOTAL (29,88%):	84.586,01	
									VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	348.076,65	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 368.076,08 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Mesera
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Aguiar Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN: 0601-3269-2

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (86) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO

Nº 1053258-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	PAVIMENTAÇÃO	225.046,18	0,51
2	CALÇADAS	128.881,53	0,35
3	SINALIZAÇÃO	14.148,37	0,04
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):		283.390,05	
VALOR BDI TOTAL (29,88%):		84.556,03	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		368.076,08	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 368.076,08 (TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Ariuz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060130269-2

[Handwritten signatures and initials]

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê / CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
DATA: 31 DE JULHO DE 2020 (HORA: 09:56 H.)
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1063259-45/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 528.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1 RUA ANTONIO CICERO MACÊDO									83.402,87	22,68%
1.1 PAVIMENTAÇÃO									50.941,12	13,84%
1.1.1	74206/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	339,82	101,54	441,36	2.548,16	0,72%
1.1.2	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	871,80	0,06	0,02	0,08	69,74	0,02%
1.1.3	C2806	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,61	27,02	8,07	35,09	24.093,14	6,55%
1.1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	282,80	25,40	7,59	32,99	9.329,57	2,53%
1.1.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	262,20	26,93	8,05	34,98	9.171,78	2,49%
1.1.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	8,08	447,75	133,79	581,54	4.687,21	1,27%
1.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	871,80	0,83	0,25	1,08	941,54	0,26%
1.2 CALÇADAS									29.162,60	7,92%
1.2.1	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIA/ACQUIÇÃO	SEINFRA	M3	38,74	61,35	18,33	79,68	3.086,60	0,84%
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	28,35	447,75	133,79	581,54	16.486,80	4,48%
1.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	88,24	83,87	25,00	108,67	9.569,04	2,61%
1.3 SINALIZAÇÃO									3.298,26	0,90%
1.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,97	554,42	165,86	720,08	2.138,64	0,58%
1.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	97,22	29,05	126,27	378,81	0,10%
1.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	40,32	14,93	4,46	19,39	781,80	0,21%
2 RUA GREGORIO FARIAS PINTO									56.820,80	15,08%
2.1 PAVIMENTAÇÃO									33.136,56	9,00%
2.1.1	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	600,00	0,06	0,02	0,08	48,00	0,01%
2.1.2	C2806	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	481,44	27,02	8,07	35,09	16.893,73	4,59%
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	25,40	7,59	32,99	6.598,00	1,79%
2.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	188,80	28,93	8,05	34,98	6.604,22	1,79%
2.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,03	447,75	133,79	581,54	2.343,61	0,64%
2.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	0,83	0,25	1,08	648,00	0,18%
2.2 CALÇADAS									20.489,78	5,66%
2.2.1	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIA/ACQUIÇÃO	SEINFRA	M3	27,40	61,35	18,33	79,68	2.183,23	0,59%
2.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	20,10	447,75	133,79	581,54	11.688,85	3,19%





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-804

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1063259-86/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 66,20% (HORISTA) - 48,68% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO	PORCENTAGEM
					SEINFRA	M2	VALOR		
2.2.3	CA624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	60,62	83,67	25,00	108,67	6.567,58	1,79%



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-BOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORÁ: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1063259-86/2019.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,20% (HORISTA) - 48,88% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	DURAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO	%	
								1.526,18	0,62%	
2.1	SINALIZAÇÃO									
2.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,78	554,42	165,66	720,06	1.281,74	0,35%
2.1.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	97,22	29,05	126,27	252,54	0,07%
2.1.3	84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	20,16	14,93	4,46	19,39	390,90	0,11%
								92.480,86	25,13%	
3	RUA ZOMILSON SEVERNO SOUZA									
								55.271,03	15,83%	
3.1	PAVIMENTAÇÃO									
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.122,80	0,06	0,02	0,08	89,82	0,02%
3.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	922,72	27,02	8,07	35,09	32.378,24	8,80%
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	292,80	25,40	7,59	32,99	9.599,47	2,62%
3.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	270,40	26,93	8,05	34,98	9.458,59	2,57%
3.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,41	447,75	133,79	581,54	5.472,29	1,49%
3.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.122,80	0,83	0,25	1,08	1.212,62	0,33%
								30.098,86	8,18%	
3.2	CALÇADAS									
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,11	61,35	18,33	79,68	3.195,90	0,87%
3.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	29,38	447,75	133,79	581,54	17.085,85	4,64%
3.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	90,34	83,67	25,00	108,67	9.817,25	2,67%
								4.110,97	1,12%	
3.3	SINALIZAÇÃO									
3.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,56	554,42	165,66	720,06	2.583,46	0,70%
3.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	97,22	29,05	126,27	505,08	0,14%
3.3.3	84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	53,76	14,93	4,46	19,39	1.042,41	0,28%
								81.942,36	22,26%	
4	RUA CEL. JOÃO OTTONIO									
								50.367,64	13,68%	
4.1	PAVIMENTAÇÃO									
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	924,00	0,06	0,02	0,08	73,92	0,02%
4.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	747,96	27,02	8,07	35,09	26.245,92	7,13%
4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	296,00	25,40	7,59	32,99	9.765,04	2,65%
4.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	279,20	26,93	8,05	34,98	9.766,42	2,65%
4.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,05	447,75	133,79	581,54	3.518,32	0,96%
4.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	924,00	0,83	0,25	1,08	997,92	0,27%



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SDU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.
 DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
 OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1563229-44/2018.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
 BDI SERVIÇOS: 29,88%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026,1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,29% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	
									28.687,06	7,79%
4.2 CALÇADAS										
4.2.1	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	19,46	61,35	18,33	79,68	1.550,57	0,42%	
4.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI M3	29,72	447,75	133,79	581,54	17.283,37	4,70%	
4.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA M2	90,67	83,67	25,00	108,67	9.853,11	2,68%	
									2.887,77	0,78%
4.3 SINALIZAÇÃO										
4.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	2,67	554,42	165,66	720,08	1.922,91	0,52%	
4.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI UN	3,00	97,22	29,05	126,27	378,81	0,10%	
4.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI M2	30,24	14,93	4,48	19,39	586,35	0,16%	
									54.728,49	14,87%
9 RUA MARIA VIEIRA DA SILVA PAIVA										
									32.330,91	8,78%
5.1 PAVIMENTAÇÃO										
5.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI M2	585,00	0,06	0,02	0,08	46,90	0,01%	
5.1.2	C2696	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	458,69	27,02	8,07	35,09	16.446,33	4,47%	
5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI M	195,00	25,40	7,58	32,99	6.433,05	1,75%	
5.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	183,80	26,93	8,05	34,98	6.429,32	1,75%	
5.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI M3	4,03	447,75	133,79	581,54	2.345,61	0,64%	
5.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	585,00	0,83	0,25	1,08	631,80	0,17%	
									20.473,40	5,66%
5.2 CALÇADAS										
5.2.1	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	26,72	61,35	18,33	79,68	2.129,06	0,58%	
5.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI M3	19,77	447,75	133,79	581,54	11.497,05	3,12%	
5.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA M2	63,01	83,67	25,00	108,67	6.847,30	1,89%	
									1.925,18	0,52%
5.3 SINALIZAÇÃO										
5.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	1,78	554,42	165,66	720,08	1.281,74	0,35%	
5.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI UN	2,00	97,22	29,05	126,27	252,54	0,07%	
5.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI M2	20,16	14,93	4,48	19,39	390,90	0,11%	
									283.390,06	
									34.686,03	
									368.076,09	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 368.076,09 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Meserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Luiz Nobre

REGISTRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 Nº: 115.357/2016-060138269-2
 CNH: 15.532.478/0001-30

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

N°	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	RUA ANTONIO CÍCERO MACÊDO	83.402,87	22,86%
1.1	PAVIMENTAÇÃO	50.941,12	13,84%
1.2	CALÇADAS	29.162,50	7,82%
1.3	SINALIZAÇÃO	3.299,25	0,90%
2	RUA GREGORIO FARIAS PINTO	55.520,50	15,08%
2.1	PAVIMENTAÇÃO	33.135,56	9,00%
2.2	CALÇADAS	20.459,76	5,56%
2.3	SINALIZAÇÃO	1.925,18	0,52%
3	RUA EDMILSON SEVERINO SOUZA	92.480,86	25,13%
3.1	PAVIMENTAÇÃO	58.271,03	15,83%
3.2	CALÇADAS	30.096,86	8,18%
3.3	SINALIZAÇÃO	4.110,97	1,12%
4	RUA CEL. JOÃO OTTONIO	81.942,36	22,28%
4.1	PAVIMENTAÇÃO	50.367,54	13,68%
4.2	CALÇADAS	28.687,05	7,79%
4.3	SINALIZAÇÃO	2.887,77	0,78%
5	RUA MARIA VIEIRA DA SILVA PAIVA	54.729,49	14,87%
5.1	PAVIMENTAÇÃO	32.330,91	8,78%
5.2	CALÇADAS	20.473,40	5,56%
5.3	SINALIZAÇÃO	1.925,18	0,52%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):		283.390,05	
VALOR BDI TOTAL (29,88%):		84.686,03	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		368.076,08	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 368.076,08 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060138269-2

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.146-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053259-85/2019.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,54	3,54
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,22	16,88
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	277,13	277,13
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	10,36	1,14

TOTAL MATERIAL: 298,69

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	10,36	10,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,44	16,88
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	SINAPI	M3	0,01000000	198,54	1,98

TOTAL SERVIÇO: 29,22

VALOR SEM ENCARGOS: 327,91

VALOR ENCARGOS (84.13%): 11,91

VALOR COM ENCARGOS: 339,82

VALOR BDI (29.88%): 101,54

VALOR COM BDI: 441,36

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00009000	122,61	0,01
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00009000	39,29	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00009000	8,44	0,01

TOTAL SERVIÇO: 0,06

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR ENCARGOS (84.13%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,06

VALOR BDI (29.88%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,08

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	14,00	0,70
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	56,29	0,56

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,26

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26194000	9,63	2,43
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50388000	7,13	3,59

TOTAL MAO DE OBRA: 6,02





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053258-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	0,15000000	38,63	5,79
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	0,15000000	56,14	8,42
TOTAL MATERIAL:					14,21
VALOR SEM ENCARGOS:					21,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,53
VALOR COM ENCARGOS:					27,02
VALOR BDI (29.88%):					8,07
VALOR COM BDI:					35,09

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI M3	0,00700000	52,49	0,37
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI M	1,00500000	13,51	13,58
TOTAL MATERIAL:					13,95

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,39400000	10,43	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,39400000	8,44	3,33
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI M3	0,00200000	326,50	0,65
TOTAL SERVIÇO:					8,09
VALOR SEM ENCARGOS:					22,04
VALOR ENCARGOS (84.13%):					3,36
VALOR COM ENCARGOS:					25,40
VALOR BDI (29.88%):					7,59
VALOR COM BDI:					32,99

94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI M3	0,01500000	52,49	0,79
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI M	0,20000000	1,51	0,30
00006189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI M	0,08300000	10,25	0,85
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI M3	0,05600000	205,74	11,52
TOTAL MATERIAL:					13,48

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,49400000	10,43	5,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,49400000	8,44	4,17
TOTAL SERVIÇO:					9,32
VALOR SEM ENCARGOS:					26,72
VALOR ENCARGOS (84.13%):					4,15
VALOR COM ENCARGOS:					26,93
VALOR BDI (29.88%):					8,05
VALOR COM BDI:					34,98

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000



TOmada DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 10S3258-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,68% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	6,16	15,40
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,51	3,02

TOTAL MATERIAL: 18,42

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	10,36	23,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	10,43	20,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	8,44	35,78
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	243,38	295,22

TOTAL SERVIÇO: 375,05

VALOR SEM ENCARGOS: 393,47

VALOR ENCARGOS (84,13%): 54,28

VALOR COM ENCARGOS: 447,75

VALOR BDI (29,88%): 133,79

VALOR COM BDI: 581,54

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06298500	7,13	0,45

TOTAL MAO DE OBRA: 0,45

VALOR SEM ENCARGOS: 0,45

VALOR ENCARGOS (85,20%): 0,38

VALOR COM ENCARGOS: 0,83

VALOR BDI (29,88%): 0,25

VALOR COM BDI: 1,08

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,42766000	7,13	10,18

TOTAL MAO DE OBRA: 10,18

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	38,63	42,49

TOTAL MATERIAL: 42,49

VALOR SEM ENCARGOS: 52,67

VALOR ENCARGOS (85,20%): 8,68

VALOR COM ENCARGOS: 61,35

VALOR BDI (29,88%): 18,33

VALOR COM BDI: 79,68



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004480 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	6,16	15,40
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,51	3,02
TOTAL MATERIAL:					18,42

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	10,36	23,37
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	10,43	20,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	8,44	35,78
94984 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	243,38	295,22
TOTAL SERVICIO:					375,05
VALOR SEM ENCARGOS:					393,47
VALOR ENCARGOS (84,13%):					54,28
VALOR COM ENCARGOS:					447,75
VALOR BDI (29,88%):					133,79
VALOR COM BDI:					581,54

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,34388000	9,63	12,94
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,04975000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:					20,43

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	42,83	0,78
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,92	2,51
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,39	1,09
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	37,69	41,46
TOTAL MATERIAL:					45,84
VALOR SEM ENCARGOS:					66,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):					17,40
VALOR COM ENCARGOS:					83,67
VALOR BDI (29,88%):					25,00
VALOR COM BDI:					108,67

C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	23,08	20,77
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	78,98	7,90
TOTAL EQUIPAMENTO:					28,67

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,08398000	9,63	0,81
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,83980000	7,13	5,99
TOTAL MAO DE OBRA:					6,80

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053258-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	15,75	47,25
02525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,40	0,80
02526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,71	2,13
02542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,90	6,90
02695 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	443,98	443,98
TOTAL MATERIAL:					501,06

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	197,77	3,56
TOTAL SERVIÇO:					3,56
VALOR SEM ENCARGOS:					540,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):					14,33
VALOR COM ENCARGOS:					554,42
VALOR BDI (29,88%):					165,66
VALOR COM BDI:					720,08

73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,26	1,04
00013521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	91,45	91,45
TOTAL MATERIAL:					92,49

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	8,44	3,38
TOTAL SERVIÇO:					3,38
VALOR SEM ENCARGOS:					95,87
VALOR ENCARGOS (84,13%):					1,35
VALOR COM ENCARGOS:					97,22
VALOR BDI (29,88%):					29,05
VALOR COM BDI:					126,27

84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,35000000	8,11	2,84
TOTAL MATERIAL:					2,84

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	11,36	5,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	8,44	2,79
TOTAL SERVIÇO:					8,48
VALOR SEM ENCARGOS:					11,32
VALOR ENCARGOS (84,13%):					3,61
VALOR COM ENCARGOS:					14,93
VALOR BDI (29,88%):					4,46
VALOR COM BDI:					19,39

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 807.442.433-51

Joaquim Luiz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN: 660138269-2
 SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:09 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,83980000	6,99	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					5,87	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
TOTAL MATERIAL:					1,20	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05

TOTAL SERVICIO:	0,05
VALOR SEM ENCARGOS:	10,36
VALOR ENCARGOS (84,13%):	4,98
VALOR COM ENCARGOS:	15,34
VALOR BDI (29,88%):	4,58
VALOR COM BDI:	19,92

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00663442	6,99	0,05

TOTAL MAO DE OBRA:	0,05
VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (84,13%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,09
VALOR BDI (29,88%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,12

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,83980000	4,72	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:					3,96	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL MATERIAL:					1,18	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

TOTAL SERVICIO:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	8,44
VALOR ENCARGOS (84,13%):	3,39
VALOR COM ENCARGOS:	11,83
VALOR BDI (29,88%):	3,53
VALOR COM BDI:	15,36

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê / CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026,1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01226108	4,72	0,06
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (29.88%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82700000	52,49	43,41
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	SINAPI	KG	212,02000000	0,41	86,93
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57800000	58,79	33,98
TOTAL MATERIAL:					164,32
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	8,44	19,75
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	8,90	13,17
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	1,22	0,93
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,72000000	0,23	0,17
TOTAL SERVIÇO:					34,02
VALOR SEM ENCARGOS:					198,34
VALOR ENCARGOS (84.13%):					14,28
VALOR COM ENCARGOS:					212,62
VALOR BDI (29.88%):					63,53
VALOR COM BDI:					276,15

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,83980000	6,04	5,07
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL MATERIAL:					0,56

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIÇO:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					8,90
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,75
VALOR COM ENCARGOS:					9,65



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (29.88%):	3,94
VALOR COM BDI:	17,13

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037866 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00478666	6,04	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,03
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,05
VALOR BDI (29.88%):					0,01
VALOR COM BDI:					0,06

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
TOTAL SERVIÇO:					1,22
VALOR SEM ENCARGOS:					1,22
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,22
VALOR BDI (29.88%):					0,36
VALOR COM BDI:					1,58

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	3404,12	0,22
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,21
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,21
VALOR BDI (29.88%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,27

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,0000780	3404,12	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,02
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,02
VALOR BDI (29.88%):					0,01





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI: 0,03





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	3404,12	0,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,20
VALOR SEM ENCARGOS:					0,20
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,20
VALOR BDI (29,88%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,26

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,63	0,79
TOTAL MATERIAL:					0,79
VALOR SEM ENCARGOS:					0,79
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,79
VALOR BDI (29,88%):					0,24
VALOR COM BDI:					1,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL SERVIÇO:					0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					0,23
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (29,88%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,30

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	37,29	37,29
53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,03	46,03
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,20	23,20
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,17	4,17
TOTAL SERVIÇO:					122,61
VALOR SEM ENCARGOS:					122,61





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (84.13%):	6,82
VALOR COM ENCARGOS:	129,43
VALOR BDI (29.88%):	38,67
VALOR COM BDI:	168,10





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP . PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00008430	580000,00	37,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					37,29
VALOR SEM ENCARGOS:					37,29
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					37,29
VALOR BDI (29,88%):					11,14
VALOR COM BDI:					48,43

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,89000000	3,29	46,03
TOTAL MATERIAL:					46,03
VALOR SEM ENCARGOS:					46,03
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					46,03
VALOR BDI (29,88%):					13,75
VALOR COM BDI:					59,78

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,83980000	9,61	8,07
TOTAL MAO DE OBRA:					8,07

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL MATERIAL:					0,56

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVICO:					0,05
VALOR SEM ENCARGOS:					11,92
VALOR ENCARGOS (84,13%):					6,82
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (29,88%):					5,60
VALOR COM BDI:					24,34

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00478886	9,61	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,05
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05
VALOR ENCARGOS (84,13%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,08
VALOR BDI (29,88%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,10





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORÁ: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026,1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_08/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	580000,00	23,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					23,20
VALOR SEM ENCARGOS:					23,20
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					23,20
VALOR BDI (29,88%):					6,93
VALOR COM BDI:					30,13

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	580000,00	4,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,18
VALOR SEM ENCARGOS:					4,17
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (29,88%):					1,25
VALOR COM BDI:					5,42

8934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_08/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,20	23,20
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,17	4,17
TOTAL SERVIÇO:					39,29
VALOR SEM ENCARGOS:					39,29
VALOR ENCARGOS (84,13%):					6,82
VALOR COM ENCARGOS:					46,11
VALOR BDI (29,88%):					13,78
VALOR COM BDI:					59,89

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,32222222	0,84	1,95
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,51333333	0,84	0,43
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,93333333	0,84	2,46
12769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,81	1,81
12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:					14,00
VALOR SEM ENCARGOS:					14,00
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,29
VALOR COM ENCARGOS:					20,29
VALOR BDI (29,88%):					6,05
VALOR COM BDI:					26,31

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

GBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,02
TOTAL TRANSPORTE:					1,81
VALOR SEM ENCARGOS:					1,81
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,81
VALOR BDI (29,88%):					0,54
VALOR COM BDI:					2,35

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,83980000	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:					7,35
VALOR SEM ENCARGOS:					7,35
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,26
VALOR COM ENCARGOS:					13,61
VALOR BDI (29,88%):					4,07
VALOR COM BDI:					17,68

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,84
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	0,84
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,84
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	19,93
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					56,29
VALOR SEM ENCARGOS:					56,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					64,91
VALOR BDI (29,88%):					19,40
VALOR COM BDI:					84,31

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,02
TOTAL TRANSPORTE:					19,93
VALOR SEM ENCARGOS:					19,93
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					19,93
VALOR BDI (29,88%):					5,96
VALOR COM BDI:					25,89

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,83980000	12,08
TOTAL MAO DE OBRA:					10,13
VALOR SEM ENCARGOS:					10,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					18,75
VALOR BDI (29,88%):					5,60
VALOR COM BDI:					24,35

TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,66% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL GERAL:						3,24
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,83980000	6,99	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:						5,87
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,61
TOTAL MATERIAL:						1,23
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL SERVICIO:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						10,43
VALOR ENCARGOS (84,13%):						5,01
VALOR COM ENCARGOS:						15,44
VALOR BDI (29,88%):						4,61
VALOR COM BDI:						20,05

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01226108	6,99	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						0,09
VALOR ENCARGOS (84,13%):						0,07
VALOR COM ENCARGOS:						0,16
VALOR BDI (29,88%):						0,05
VALOR COM BDI:						0,21

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	52,49	56,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,41	198,01
TOTAL MATERIAL:						254,17
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	8,44	72,33
TOTAL SERVICIO:						72,33
VALOR SEM ENCARGOS:						326,50
VALOR ENCARGOS (84,13%):						29,05
VALOR COM ENCARGOS:						355,55
VALOR BDI (29,88%):						106,24
VALOR COM BDI:						461,79



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

94984 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	52,49	39,67
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,98000000	0,41	132,42
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58700000	58,79	34,51

TOTAL MATERIAL: 206,60

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53000000	8,44	21,35
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	8,90	14,24
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,83000000	1,22	1,01
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,78000000	0,23	0,18

TOTAL SERVIÇO: 36,78

VALOR SEM ENCARGOS: 243,38

VALOR ENCARGOS (84.13%): 15,44

VALOR COM ENCARGOS: 258,82

VALOR BDI (29.88%): 77,34

VALOR COM BDI: 336,16

10581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,77061333	0,84	9,89
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,85537800	0,84	4,08
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,11	9,11

TOTAL TRANSPORTE: 23,08

VALOR SEM ENCARGOS: 23,08

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,76

VALOR COM ENCARGOS: 30,84

VALOR BDI (29.88%): 9,22

VALOR COM BDI: 40,06

12730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,83980000	10,85	9,11

TOTAL MAO DE OBRA: 9,11

VALOR SEM ENCARGOS: 9,11

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,76

VALOR COM ENCARGOS: 16,87

VALOR BDI (29.88%): 5,04

VALOR COM BDI: 21,91





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:58 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	11,77081333	0,84	9,89
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,85537800	0,84	4,08
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,55592000	0,84	14,83
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	41,07	41,07
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,11	9,11
TOTAL TRANSPORTE:					78,98
VALOR SEM ENCARGOS:					78,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,76
VALOR COM ENCARGOS:					86,74
VALOR BDI (29,88%):					25,92
VALOR COM BDI:					112,66

12729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,02	41,07
TOTAL TRANSPORTE:					41,07
VALOR SEM ENCARGOS:					41,07
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					41,07
VALOR BDI (29,88%):					12,27
VALOR COM BDI:					53,34

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	9,06	0,00
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	13,22	13,22
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,22
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,03880000	7,13	35,94
TOTAL MAO DE OBRA:					35,94
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,39	99,06
TOTAL MATERIAL:					99,06
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	5,50	5,06
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	53,22	44,49
TOTAL SERVICO:					49,55
VALOR SEM ENCARGOS:					197,77
VALOR ENCARGOS (85,20%):					43,49
VALOR COM ENCARGOS:					241,26
VALOR BDI (29,88%):					72,09
VALOR COM BDI:					313,35





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÓSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,84	1,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,84	0,27
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						9,06
VALOR SEM ENCARGOS:						9,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,32
VALOR BDI (29.88%):						4,58
VALOR COM BDI:						19,90

12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12546	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,83980000	8,75	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						7,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						13,61
VALOR BDI (29.88%):						4,07
VALOR COM BDI:						17,68

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,84	1,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,84	0,27
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,90488000	0,84	0,76
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,40	3,40
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						13,22
VALOR SEM ENCARGOS:						13,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						19,48
VALOR BDI (29.88%):						5,82
VALOR COM BDI:						25,30

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,02	3,40
TOTAL TRANSPORTE:						3,40
VALOR SEM ENCARGOS:						3,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						3,40
VALOR BDI (29.88%):						1,02
VALOR COM BDI:						4,42

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,36	0,00
10686	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	57,90	0,04
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	210,96	2,93
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	178,86	2,36
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,33





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053258-05/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02332778	7,13	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17
VALOR SEM ENCARGOS:						5,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,38
VALOR COM ENCARGOS:						5,88
VALOR BDI (29.88%):						1,76
VALOR COM BDI:						7,64

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,84	42,04
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,89226000	0,84	14,19
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						66,36
VALOR SEM ENCARGOS:						66,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						74,98
VALOR BDI (29.88%):						22,40
VALOR COM BDI:						97,38

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:						10,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						18,75
VALOR BDI (29.88%):						5,60
VALOR COM BDI:						24,35

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597847	0,84	33,82
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,84	13,95
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						57,90
VALOR SEM ENCARGOS:						57,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						66,52
VALOR BDI (29.88%):						19,86
VALOR COM BDI:						86,40

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2662	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:						10,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						18,75
VALOR BDI (29.88%):						5,60
VALOR COM BDI:						24,35

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,84	42,04
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,84	14,19
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	0,84	63,06
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	81,54	81,54
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					210,96	
VALOR SEM ENCARGOS:					210,96	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,62	
VALOR COM ENCARGOS:					219,58	
VALOR BDI (29.88%):					65,61	
VALOR COM BDI:					285,19	

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,02	81,54
TOTAL TRANSPORTE:					81,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					81,54	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					81,54	
VALOR BDI (29.88%):					24,36	
VALOR COM BDI:					105,90	

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597847	0,84	33,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,84	13,95
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,39896471	0,84	50,74
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	70,22	70,22
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					178,86	
VALOR SEM ENCARGOS:					178,86	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,62	
VALOR COM ENCARGOS:					187,48	
VALOR BDI (29.88%):					55,02	
VALOR COM BDI:					243,50	

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,02	70,22
TOTAL TRANSPORTE:					70,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					70,22	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					70,22	
VALOR BDI (29.88%):					20,98	
VALOR COM BDI:					91,20	





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	39,14	0,62
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	154,32	0,00
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,65	0,00
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	121,98	3,15
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	298,51	12,44
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	99,31	4,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						20,35

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17485833	7,13	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						1,25

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	22324,40	8,93
TOTAL MATERIAL:						8,93

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	20,63	22,69
TOTAL SERVICIO:						22,69
VALOR SEM ENCARGOS:						53,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,49
VALOR COM ENCARGOS:						60,71
VALOR BDI (29.88%):						18,14
VALOR COM BDI:						78,85

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594288	0,84	21,69
I2702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,84	7,32
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13

TOTAL TRANSPORTE:						39,14
VALOR SEM ENCARGOS:						39,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						47,76
VALOR BDI (29.88%):						14,27
VALOR COM BDI:						62,03

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13

TOTAL MAO DE OBRA:						10,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						18,75
VALOR BDI (29.88%):						5,60
VALOR COM BDI:						24,35



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053250-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,84	108,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,84	36,05
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						154,32
VALOR SEM ENCARGOS:						154,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						162,94
VALOR BDI (29.88%):						48,69
VALOR COM BDI:						211,63

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,83980000	12,08	10,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						10,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						18,75
VALOR BDI (29.88%):						5,60
VALOR COM BDI:						24,35

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,00940000	0,84	4,71
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,84	1,59
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						13,65
VALOR SEM ENCARGOS:						13,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						19,91
VALOR BDI (29.88%):						5,95
VALOR COM BDI:						25,86

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,83980000	8,75	7,35
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						7,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						13,61
VALOR BDI (29.88%):						4,07
VALOR COM BDI:						17,68



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,84	21,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,84	7,32
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	0,84	32,54
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	50,28	50,28
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					121,96	
VALOR SEM ENCARGOS:					121,96	
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62	
VALOR COM ENCARGOS:					130,58	
VALOR BDI (29,88%):					39,02	
VALOR COM BDI:					169,60	

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	3,02	50,28
TOTAL TRANSPORTE:					50,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					50,28	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					50,28	
VALOR BDI (29,88%):					15,02	
VALOR COM BDI:					65,30	

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	126,74066667	0,84	108,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91365566	0,84	36,05
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	171,65422222	0,84	144,19
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					298,51	
VALOR SEM ENCARGOS:					298,51	
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62	
VALOR COM ENCARGOS:					307,13	
VALOR BDI (29,88%):					91,77	
VALOR COM BDI:					398,90	

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,80940000	0,84	4,71
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,69317250	0,84	1,59
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,90822500	0,84	4,12
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	81,54	81,54
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:					99,31	
VALOR SEM ENCARGOS:					99,31	
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,26	
VALOR COM ENCARGOS:					105,57	
VALOR BDI (29,88%):					31,54	
VALOR COM BDI:					137,11	

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053258-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,02	81,54
TOTAL TRANSPORTE:					81,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					81,54	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					81,54	
VALOR BDI (29,88%):					24,36	
VALOR COM BDI:					105,90	

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,60	0,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	8,84	0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	66,72	4,04
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	9,55	1,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,73	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,04940000	11,11	0,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49400000	7,13	3,52
TOTAL MAO DE OBRA:					4,07	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,36	4,17
I2328	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	3,72	0,03
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	4,64	0,28
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	16,75	0,84
I2535	SÉRIE DE BRÓÇAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	473,03	0,24
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	9,78	5,27
TOTAL MATERIAL:					10,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					20,53	
VALOR ENCARGOS (85,20%):					4,95	
VALOR COM ENCARGOS:					25,58	
VALOR BDI (29,88%):					7,64	
VALOR COM BDI:					33,22	

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	9,15450000	0,84	7,69
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,84	2,56
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:					17,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					17,60	
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,26	
VALOR COM ENCARGOS:					23,86	
VALOR BDI (29,88%):					7,13	
VALOR COM BDI:					30,99	

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2563	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,83980000	8,75	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:					7,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,35	
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,26	
VALOR COM ENCARGOS:					13,61	

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (29.88%):	4,07
VALOR COM BDI:	17,68

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,52694000	0,84	1,28
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,26449000	0,84	0,21
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						8,84
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,10
VALOR BDI (29.88%):						4,51
VALOR COM BDI:						19,61

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,83980000	6,75	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						7,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						13,61
VALOR BDI (29.88%):						4,07
VALOR COM BDI:						17,68

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,16450000	0,84	7,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,84	2,56
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,17166667	0,84	8,54
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	42,58	42,58
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						68,72
VALOR SEM ENCARGOS:						68,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						74,98
VALOR BDI (29.88%):						22,40
VALOR COM BDI:						97,38

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,02	42,58
TOTAL TRANSPORTE:						42,58
VALOR SEM ENCARGOS:						42,58
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						42,58
VALOR BDI (29.88%):						12,72
VALOR COM BDI:						55,30



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:50 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA H	1,52894000	0,84	1,28
12702 JUROS	SEINFRA H	0,25449000	0,84	0,21
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA H	0,84830000	0,84	0,71
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:				9,55
VALOR SEM ENCARGOS:				9,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):				6,26
VALOR COM ENCARGOS:				15,81
VALOR BDI (29.88%):				4,72
VALOR COM BDI:				20,53

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	2,14	2,14
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,75	0,75
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:				3,24
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI H	0,83980000	6,99	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:				5,87
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,98	0,98
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	1,23	1,23
TOTAL MATERIAL:				2,21
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICIO:				0,06
VALOR SEM ENCARGOS:				11,38
VALOR ENCARGOS (84.13%):				4,99
VALOR COM ENCARGOS:				16,37
VALOR BDI (29.88%):				4,89
VALOR COM BDI:				21,26

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI H	0,00856596	6,99	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:				0,06
VALOR SEM ENCARGOS:				0,06
VALOR ENCARGOS (84.13%):				0,05
VALOR COM ENCARGOS:				0,11
VALOR BDI (29.88%):				0,03
VALOR COM BDI:				0,14

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Meserla
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060193269-2


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140-000

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020
SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 82.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTERIA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTERIA - CE
 DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:55 H.
 OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1093259-88/2018.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTERIA - CEARÁ.
 BDI SERVIÇOS: 29,35%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 45,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,96% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(% / R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Parcelas
1	RUA ANTONIO CÍCERO MACÉDO	22,96%	83.402,87	%				61,06%	38,94%		100,00%
				R\$				50.941,12	32.461,75		83.402,87
1.1	PAVIMENTAÇÃO	13,84%	50.941,12	%				100,00%			100,00%
				R\$				50.941,12			50.941,12
1.2	CALÇADAS	7,92%	29.162,50	%					100,00%		100,00%
				R\$					29.162,50		29.162,50
1.3	SINALIZAÇÃO	0,90%	3.299,25	%						100,00%	100,00%
				R\$					3.299,25		3.299,25
2	RUA GREGÓRIO FARIAS PINTO	15,08%	55.520,50	%	100,00%						100,00%
				R\$	55.520,50						55.520,50
2.1	PAVIMENTAÇÃO	2,00%	33.135,56	%	100,00%						100,00%
				R\$	33.135,56						33.135,56
2.2	CALÇADAS	5,58%	20.459,76	%	100,00%						100,00%
				R\$	20.459,76						20.459,76
2.3	SINALIZAÇÃO	0,52%	1.925,18	%	100,00%						100,00%
				R\$	1.925,18						1.925,18
3	RUA EDMILSON SEVERINO SOUZA	25,13%	82.480,86	%	12,80%	50,40%	37,00%				100,00%
				R\$	11.654,21	46.516,82	34.209,83				82.480,86
3.1	PAVIMENTAÇÃO	15,83%	58.271,03	%	20,00%	80,00%					100,00%
				R\$	11.654,21	46.516,82					58.271,03
3.2	CALÇADAS	8,18%	30.098,86	%			100,00%				100,00%
				R\$			30.098,86				30.098,86
3.3	SINALIZAÇÃO	1,12%	4.110,97	%			100,00%				100,00%
				R\$			4.110,97				4.110,97
4	RUA CEL. JOÃO OTTONIO	22,26%	81.942,36	%				12,29%	49,16%	38,55%	100,00%
				R\$				10.073,51	40.294,03	31.574,82	81.942,36
4.1	PAVIMENTAÇÃO	13,68%	50.367,54	%				20,00%	80,00%		100,00%
				R\$				10.073,51	40.294,03		50.367,54
4.2	CALÇADAS	7,79%	28.687,05	%					100,00%		100,00%
				R\$					28.687,05		28.687,05
4.3	SINALIZAÇÃO	0,78%	2.887,77	%					100,00%		100,00%
				R\$					2.887,77		2.887,77
5	RUA MARIA VIEIRA DA SILVA PAIVA	14,97%	54.729,49	%		35,43%	64,57%				100,00%
				R\$		19.398,55	35.330,94				54.729,49
5.1	PAVIMENTAÇÃO	8,78%	32.330,91	%		60,00%	40,00%				100,00%
				R\$		19.398,55	12.932,36				32.330,91
5.2	CALÇADAS	0,56%	20.473,40	%			100,00%				100,00%
				R\$			20.473,40				20.473,40
5.3	SINALIZAÇÃO	0,32%	1.925,18	%			100,00%				100,00%
				R\$			1.925,18				1.925,18
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		100,00%	368.076,08	%	18,25%	17,94%	18,89%	16,58%	19,77%	8,58%	368.076,08
				PARCELAS	67.174,71	88.018,37	69.540,77	61.014,53	73.756,78	31.574,82	368.076,08
				%	18,25%	36,19%	55,08%	71,66%	91,42%	100,00%	
				ACUMUL.	67.174,71	133.193,08	202.733,85	263.748,38	336.505,16	368.076,08	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 368.076,08 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Cruz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL,
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 83594
 SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020



Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé / CE, CEP: 82.140-000.

TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A → DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,0100
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1100
R	RISCOS	0,2800
		→ TOTAL
		5,3800

GRUPO B → BENEFÍCIOS

S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,4000
L	LUCRO	7,5000
		→ TOTAL
		7,9000

GRUPO C I → IMPOSTOS

11	PIS	0,6500
12	COFINS	3,0000
13	ISS	4,0000
14	CPRB	4,5000
		→ TOTAL
		12,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \cdot 100$$

BDI = → **29,88%**

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RM:060139269-2

MASSAPÉ - CE, 25 DE JUNHO DE 2020



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001-30

RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000

TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIETRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIETRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053259-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIETRIA - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEINFRA)

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	TOTAL	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL	8,02%	3,19%
A + B + C + D		85,20%	48,69%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.743.778-01

Joaquim Artuz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 41590 / R04060130269-2

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé / CE, CEP: 62.140-000



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DEGENERACÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A8	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,63%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,20%	7,08%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,28%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,37%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	TOTAL	14,34%	11,03%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL	8,02%	3,19%
A+B+C+D		84,13%	47,86%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Meserita
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Luiz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico N° 111440
 CREA: 41590 / RJ-9601. 210-4

MASSAPÉ/CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140-000



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preço para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU**. cujo o objeto é **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$: 671.966,51 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**.

Com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o **Objeto** da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, carteira de identidade nº 2002019065466, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESENTA) DIAS** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço e que conhecemos o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente,

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51


Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho MASSAPÉ/CE, 30 DE JUNHO DE 2020.
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN.060220269-2

SECULLUS - serviços e locações eireli

Rua: Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapé-CE

secullus_servicos@hotmail.com

88 99950.5155



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA - CE.
DATA: 21 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1063274-96/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 23,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,20% (HORISTA) - 49,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1 PAVIMENTAÇÃO									400.924,42	59,66%
1.1	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	339,82	101,54	441,36	2.548,16	0,39%
1.2	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	SINAPI	M2	7.862,85	0,06	0,02	0,08	829,03	0,09%
1.3	C2686	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.518,32	27,02	8,07	35,09	228.727,85	34,04%
1.4	84273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	SINAPI	M	1.987,40	25,40	7,59	32,99	64.904,53	9,66%
1.5	84289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	1.967,40	26,93	8,05	34,98	68.819,65	10,24%
1.6	84990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	45,92	447,75	133,79	581,54	26.704,32	3,97%
1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.862,85	0,83	0,25	1,08	8.491,88	1,26%
2 CALÇADAS									248.087,51	36,92%
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	298,32	61,35	15,33	79,68	23.770,14	3,64%
2.2	84990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	258,46	447,75	133,79	581,54	150.304,83	22,37%
2.3	C4624	PISO PODOFÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	680,80	83,67	25,00	108,67	73.982,54	11,01%
3 SINALIZAÇÃO									22.985,68	3,42%
3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	20,20	554,42	185,68	720,08	14.546,62	2,18%
3.2	73016/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	24,00	97,22	29,05	126,27	3.030,48	0,45%
3.3	84605	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	278,68	14,93	4,48	19,39	5.407,46	0,80%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):									517.362,77	
VALOR BDI TOTAL (23,88%):									154.852,74	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):									671.986,51	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 671.986,51 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

João Cruz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 41590 / RN:060129269-2

MASSAPÉ - CE - 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	PAVIMENTAÇÃO	400.925,42	59,66%
2	CALÇADAS	248.057,51	36,92%
3	SINALIZAÇÃO	22.983,58	3,42%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):		671.966,51	
VALOR BDI TOTAL (29,88%):		154.603,74	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		671.966,51	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 671.966,51 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim A. Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060130269-2





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3814-7248



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-000

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
 DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
 OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1052274-85/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 028.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2923/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,29% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		AV. HUMBERTO MAGALHÃES SALES - BAIRRO: MENELES PIMENTEL							110.396,07	18,43%
1.1		PAVIMENTAÇÃO							87.316,68	10,11%
1.1.1	74205/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	339,82	101,54	441,36	2.648,16	0,39%
1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2018	SINAPI	M2	1.296,25	0,06	0,02	0,08	103,86	0,02%
1.1.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.073,94	27,02	8,07	35,09	37.684,55	5,61%
1.1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	SINAPI	M	311,80	25,40	7,59	32,99	10.288,28	1,53%
1.1.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	311,80	26,93	8,05	34,98	10.906,76	1,62%
1.1.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	8,40	447,75	133,79	581,54	4.884,96	0,73%
1.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.298,25	0,83	0,25	1,08	1.402,11	0,21%
1.2		CALÇADAS							39.470,68	5,87%
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	45,12	61,35	18,33	79,68	3.595,18	0,54%
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	41,95	447,75	133,79	581,54	24.395,60	3,53%
1.2.3	C4874	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	105,64	83,67	25,00	108,67	11.479,90	1,71%
1.3		SINALIZAÇÃO							3.006,74	0,45%
1.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,38	554,42	165,66	720,08	1.713,79	0,26%
1.3.2	73615/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	97,22	29,05	126,27	252,54	0,04%
1.3.3	94865	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	53,78	14,93	4,48	19,39	1.042,41	0,16%
2		R. CÍCERO RIBEIRO LIMA							265.368,82	39,40%
2.1		PAVIMENTAÇÃO							148.401,26	22,08%
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2018	SINAPI	M2	2.813,40	0,06	0,02	0,08	225,07	0,03%
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.238,16	27,02	8,07	35,09	78.536,69	11,69%
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	SINAPI	M	793,00	25,40	7,59	32,99	26.161,07	3,89%
2.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	793,00	26,93	8,05	34,98	27.739,14	4,13%
2.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	21,84	447,75	133,79	581,54	12.700,83	1,89%
2.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.813,40	0,83	0,25	1,08	3.038,47	0,45%
2.2		CALÇADAS							104.464,65	15,63%
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	136,60	61,35	18,33	79,68	10.087,49	1,50%
2.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	108,20	447,75	133,79	581,54	62.922,93	9,38%





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉCE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-500

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 21 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1063274-98/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 028,1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2820/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 86,20% (HORISTA) - 48,68% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,66% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO	PORCENTAGEM
					SEINFRA	SINAPI	COM DESONERAÇÃO		
223	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA M2	288,45	83,67	25,00	108,67	31.454,53	4,68%

[Handwritten signatures and initials]





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7244



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JUNHO DE 2020 | HORA: 09:50 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1063274-86/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%.
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 926.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO	PERCENTUAL
								12.820,91	1,86%
2.3	SINALIZAÇÃO								
2.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	11,58	554,42	165,66	720,08	8.338,53	1,24%
2.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI UN	13,00	97,22	29,05	126,27	1.641,51	0,24%
2.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI M2	131,04	14,93	4,46	19,39	2.540,87	0,38%
								296.183,62	44,08%
R. RAIMUNDO TORRES MUNIZ								184.607,48	27,47%
3.1	PAVIMENTAÇÃO								
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI M2	3.751,20	0,06	0,02	0,08	300,10	0,04%
3.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	3.206,23	27,02	8,07	35,09	112.506,61	16,74%
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI M	862,60	25,40	7,59	32,99	28.457,17	4,23%
3.1.4	94289	EXECUÇÃO DE BARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	862,60	26,93	8,05	34,98	30.173,75	4,49%
3.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI M3	15,66	447,75	133,79	581,54	9.115,55	1,36%
3.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	3.751,20	0,83	0,25	1,08	4.051,30	0,60%
								104.122,20	15,50%
3.2	CALÇADAS								
3.2.1	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. CIA/QUISIÇÃO	SEINFRA M3	126,60	81,35	19,33	79,68	10.087,49	1,50%
3.2.2	94060	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI M3	108,31	447,75	133,79	581,54	82.986,60	9,37%
3.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA M2	285,71	83,67	25,00	108,67	31.048,11	4,62%
								7.483,94	1,11%
3.3	SINALIZAÇÃO								
3.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	6,24	554,42	165,66	720,08	4.493,30	0,67%
3.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI UN	9,00	97,22	29,05	126,27	1.136,43	0,17%
3.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI M2	94,08	14,93	4,46	19,39	1.824,21	0,27%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):								817.382,77	
VALOR BDI TOTAL (29,88%):								154.803,74	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):								972.186,51	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 971.966,51 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN:0460138269-2

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (86) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO POR RUA

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	AV. HUMBERTO MAGALHÃES SALES - BAIRRO: MENELES PIMENTEL	110.396,07	16,43%
1.1	PAVIMENTAÇÃO	87.916,68	10,11%
1.2	CALÇADAS	39.470,65	5,87%
1.3	SINALIZAÇÃO	3.008,74	0,45%
2	R. CÍCERO RIBEIRO LIMA	265.386,82	39,49%
2.1	PAVIMENTAÇÃO	148.401,26	22,08%
2.2	CALÇADAS	104.464,65	15,55%
2.3	SINALIZAÇÃO	12.520,91	1,86%
3	R. RAIMUNDO TORRES MUNIZ	296.183,62	44,08%
3.1	PAVIMENTAÇÃO	184.607,48	27,47%
3.2	CALÇADAS	104.122,20	15,50%
3.3	SINALIZAÇÃO	7.453,94	1,11%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):		517.382,77	
VALOR BDI TOTAL (29,88%):		154.503,74	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		671.966,51	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 671.966,51 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060138269-2

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-95/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,54	3,54
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,22	16,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	277,13	277,13
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	10,36	1,14
TOTAL MATERIAL:					298,89	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	10,36	10,36
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,44	16,88
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	198,34	1,98

TOTAL SERVIÇO: 29,22

VALOR SEM ENCARGOS: 327,91

VALOR ENCARGOS (84,13%): 11,91

VALOR COM ENCARGOS: 339,82

VALOR BDI (29,88%): 101,54

VALOR COM BDI: 441,36

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00009000	122,61	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00090000	39,29	0,04
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00090000	8,44	0,01

TOTAL SERVIÇO: 0,06

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR ENCARGOS (84,13%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,06

VALOR BDI (29,88%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,08

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	14,00	0,70
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	56,28	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,28	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25194000	9,63	2,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50388000	7,13	3,56

TOTAL MAO DE OBRA: 6,02



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-06/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	38,63	5,79
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,14	8,42
TOTAL MATERIAL:						14,21
VALOR SEM ENCARGOS:						21,49
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,53
VALOR COM ENCARGOS:						27,02
VALOR BDI (29,88%):						8,07
VALOR COM BDI:						35,09

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	52,49	0,37
00004099	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	13,51	13,58
TOTAL MATERIAL:						13,95

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	10,43	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	8,44	3,33
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	326,50	0,65
TOTAL SERVICIO:						8,09
VALOR SEM ENCARGOS:						22,04
VALOR ENCARGOS (84,13%):						3,36
VALOR COM ENCARGOS:						25,40
VALOR BDI (29,88%):						7,59
VALOR COM BDI:						32,99

94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	52,49	0,79
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,51	0,30
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	10,26	0,85
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	205,74	11,52
TOTAL MATERIAL:						13,46

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	10,43	5,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	8,44	4,17
TOTAL SERVICIO:						9,32
VALOR SEM ENCARGOS:						22,78
VALOR ENCARGOS (84,13%):						26,93
VALOR COM ENCARGOS:						8,05
VALOR BDI (29,88%):						34,98
VALOR COM BDI:						34,98

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:06 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-06/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 46,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	6,16	15,40
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,51	3,02
TOTAL MATERIAL:					18,42

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	10,36	23,37
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	10,43	20,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	8,44	35,78
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	243,36	295,22
TOTAL SERVICOS:					375,05
VALOR SEM ENCARGOS:					393,47
VALOR ENCARGOS (84.13%):					54,28
VALOR COM ENCARGOS:					447,75
VALOR BDI (29.88%):					133,79
VALOR COM BDI:					581,54

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06298500	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:					0,45
VALOR SEM ENCARGOS:					0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					0,83
VALOR BDI (29.88%):					0,25
VALOR COM BDI:					1,08

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,42766000	7,13	10,18
TOTAL MAO DE OBRA:					10,18
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	38,83	42,49
TOTAL MATERIAL:					42,49
VALOR SEM ENCARGOS:					52,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,68
VALOR COM ENCARGOS:					61,35
VALOR BDI (29.88%):					18,33
VALOR COM BDI:					79,68



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053274-06/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	6,16	15,40
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,51	3,02
TOTAL MATERIAL:					18,42	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	10,36	23,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	10,43	20,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	8,44	35,78
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	243,38	295,22
TOTAL SERVICIO:					375,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					393,47	
VALOR ENCARGOS (84.13%):					54,28	
VALOR COM ENCARGOS:					447,75	
VALOR BDI (29.88%):					133,79	
VALOR COM BDI:					581,54	

44624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,34368000	9,63	12,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,04975000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:					20,43	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01620000	42,83	0,76
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,92	2,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,39	1,09
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	37,99	41,46
TOTAL MATERIAL:					45,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					66,27	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,40	
VALOR COM ENCARGOS:					83,67	
VALOR BDI (29.88%):					25,00	
VALOR COM BDI:					108,67	

C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10561	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	23,08	20,77
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	78,98	7,90
TOTAL EQUIPAMENTO:					28,67	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,08398000	9,63	5,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83980000	7,13	5,99
TOTAL MAO DE OBRA:					5,80	

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (89) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-86/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA M	3,00000000	15,75	47,25
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA UN	2,00000000	0,40	0,80
12528	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,71	2,13
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA M	1,00000000	6,90	6,90
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	1,00000000	443,98	443,98
TOTAL MATERIAL:					501,06
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,01800000	197,77	3,56
TOTAL SERVICIO:					3,56
VALOR SEM ENCARGOS:					540,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,33
VALOR COM ENCARGOS:					554,42
VALOR BDI (29.88%):					165,66
VALOR COM BDI:					720,08

73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011850	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI UN	4,00000000	0,26	1,04
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI UN	1,00000000	91,45	91,45
TOTAL MATERIAL:					92,49
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,40000000	8,44	3,38
TOTAL SERVICIO:					3,38
VALOR SEM ENCARGOS:					95,87
VALOR ENCARGOS (84.13%):					1,35
VALOR COM ENCARGOS:					97,22
VALOR BDI (29.88%):					29,05
VALOR COM BDI:					126,27

84865 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI L	0,35000000	6,11	2,84
TOTAL MATERIAL:					2,84
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,50000000	11,38	5,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,33000000	8,44	2,79
TOTAL SERVICIO:					8,48
VALOR SEM ENCARGOS:					11,32
VALOR ENCARGOS (84.13%):					3,61
VALOR COM ENCARGOS:					14,93
VALOR BDI (29.88%):					4,45
VALOR COM BDI:					19,39

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Béserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Luiz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA 41520 / RN 060138269-2
 SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

MASSAPÉ / CE, 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,83980000	6,99	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					5,87	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
TOTAL MATERIAL:					1,20	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVICIO:					0,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,36	
VALOR ENCARGOS (84,13%):					4,98	
VALOR COM ENCARGOS:					15,34	
VALOR BDI (29,88%):					4,58	
VALOR COM BDI:					19,92	

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00683442	6,99	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05	
VALOR ENCARGOS (84,13%):					0,04	
VALOR COM ENCARGOS:					0,09	
VALOR BDI (29,88%):					0,03	
VALOR COM BDI:					0,12	

08316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL GERAL:					3,24	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,83980000	4,72	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:					3,96	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL MATERIAL:					1,18	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICIO:					0,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,44	
VALOR ENCARGOS (84,13%):					3,39	
VALOR COM ENCARGOS:					11,83	

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê/CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-06/2019.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 65,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (29,88%):	3,53
VALOR COM BDI:	15,36

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-98/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01226108	4,72	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (29.88%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5-4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82700000	52,49	43,41
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,02000000	0,41	86,93
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57800000	58,79	33,98
TOTAL MATERIAL:					164,32
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	8,44	19,75
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	8,90	13,17
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	1,22	0,93
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,72000000	0,23	0,17
TOTAL SERVIÇO:					34,02
VALOR SEM ENCARGOS:					198,34
VALOR ENCARGOS (84.13%):					14,28
VALOR COM ENCARGOS:					212,62
VALOR BDI (29.88%):					63,53
VALOR COM BDI:					276,15

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,83980000	6,04	5,07
TOTAL MAO DE OBRA:					5,07
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL MATERIAL:					0,56
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIÇO:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					8,90
VALOR ENCARGOS (84.13%):					4,29

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-06/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS:	13,19
VALOR BDI (29.88%):	3,94
VALOR COM BDI:	17,13

85389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037868 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00478688	8,04	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,03
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,05
VALOR BDI (29.88%):					0,01
VALOR COM BDI:					0,06

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICÓ	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
TOTAL SERVIÇO:					1,22
VALOR SEM ENCARGOS:					1,22
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,22
VALOR BDI (29.88%):					0,36
VALOR COM BDI:					1,58

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	3404,12	0,22
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,21
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,21
VALOR BDI (29.88%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,27

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	3404,12	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,02
VALOR ENCARGOS:					0,00

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-88/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 65,20% (HORISTA) - 48,68% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS:	0,02
VALOR BDI (29.88%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,03





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	3404,12	0,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,20
VALOR SEM ENCARGOS:					0,20
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,20
VALOR BDI (29.88%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,26

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,63	0,79
TOTAL MATERIAL:					0,79
VALOR SEM ENCARGOS:					0,79
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,79
VALOR BDI (29.88%):					0,24
VALOR COM BDI:					1,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL SERVIÇO:					0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					0,23
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (29.88%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,30

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	37,29	37,29
53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,03	46,03
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,20	23,20
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,17	4,17
TOTAL SERVIÇO:					122,61

CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê / CE, CEP: 62.140-000



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-95/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR SEM ENCARGOS:	122,61
VALOR ENCARGOS (84,13%):	6,82
VALOR COM ENCARGOS:	129,43
VALOR BDI (29,88%):	38,67
VALOR COM BDI:	168,10

f

7

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
SEM EFEITO
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1953274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
3830
Página

5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_08/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	580000,00	37,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					37,29
VALOR SEM ENCARGOS:					37,29
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					37,29
VALOR BDI (29,88%):					11,14
VALOR COM BDI:					48,43

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,99000000	3,29	46,03
TOTAL MATERIAL:					46,03
VALOR SEM ENCARGOS:					46,03
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					46,03
VALOR BDI (29,88%):					13,75
VALOR COM BDI:					59,78

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,83960000	9,61	8,07
TOTAL MAO DE OBRA:					8,07
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL MATERIAL:					0,56
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVICOS:					0,05
VALOR SEM ENCARGOS:					11,92
VALOR ENCARGOS (84,13%):					6,82
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (29,88%):					5,60
VALOR COM BDI:					24,34

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00478688	9,61	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,05
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05
VALOR ENCARGOS (84,13%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,08
VALOR BDI (29,88%):					0,02

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
20/30
Página



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI: 0,10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:05 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-06/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	580000,00	23,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					23,20
VALOR SEM ENCARGOS:					23,20
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					23,20
VALOR BDI (29.88%):					6,93
VALOR COM BDI:					30,13

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	580000,00	4,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,18
VALOR SEM ENCARGOS:					4,17
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (29.88%):					1,25
VALOR COM BDI:					5,42

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,20	23,20
69229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,17	4,17
TOTAL SERVIÇO:					39,29
VALOR SEM ENCARGOS:					39,29
VALOR ENCARGOS (84.13%):					6,82
VALOR COM ENCARGOS:					46,11
VALOR BDI (29.88%):					13,78
VALOR COM BDI:					59,89

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (GHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,32222222	0,84	1,95
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,51333333	0,84	0,43
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,93333333	0,84	2,46
12769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,81	1,81
12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:					14,00
VALOR SEM ENCARGOS:					14,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):					78,26
VALOR COM ENCARGOS:					20,26
VALOR BDI (29.88%):					6,05
VALOR COM BDI:					26,31

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-86/2018,
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,02	1,81
TOTAL TRANSPORTE:					1,81
VALOR SEM ENCARGOS:					1,81
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,81
VALOR BDI (29.88%):					0,54
VALOR COM BDI:					2,35

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,63980000	8,75	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:					7,35
VALOR SEM ENCARGOS:					7,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,26
VALOR COM ENCARGOS:					13,61
VALOR BDI (29.88%):					4,07
VALOR COM BDI:					17,68

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPÉLIDO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,84	11,24
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	0,84	3,75
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,84	11,24
12751 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	19,93	19,93
12752 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					56,29
VALOR SEM ENCARGOS:					56,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					64,91
VALOR BDI (29.88%):					19,40
VALOR COM BDI:					84,31

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,02	19,93
TOTAL TRANSPORTE:					19,93
VALOR SEM ENCARGOS:					19,93
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					19,93
VALOR BDI (29.88%):					5,96
VALOR COM BDI:					25,89

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,63980000	12,06	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:					10,13
VALOR SEM ENCARGOS:					10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					18,75
VALOR BDI (29.88%):					5,60
VALOR COM BDI:					24,35



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
TOTAL GERAL:					3,24

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,83980000	6,99
TOTAL MAO DE OBRA:					6,99

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42
00043480	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
TOTAL MATERIAL:					1,23

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09
TOTAL SERVICIO:					0,09
VALOR SEM ENCARGOS:					10,43
VALOR ENCARGOS (84.13%):					5,01
VALOR COM ENCARGOS:					15,44
VALOR BDI (29.88%):					4,61
VALOR COM BDI:					20,05

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01226108	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,09
VALOR SEM ENCARGOS:					0,09
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,07
VALOR COM ENCARGOS:					0,16
VALOR BDI (29.88%):					0,05
VALOR COM BDI:					0,21

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	52,49
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,41
TOTAL MATERIAL:					254,17

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	8,44
TOTAL SERVICIO:					72,33
VALOR SEM ENCARGOS:					328,50
VALOR ENCARGOS (84.13%):					29,05
VALOR COM ENCARGOS:					355,55
VALOR BDI (29.88%):					106,24
VALOR COM BDI:					461,79



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI M3	0,75580000	52,49	39,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI KG	322,98000000	0,41	132,42
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI M3	0,56700000	58,79	34,51
TOTAL MATERIAL:					206,60

SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,53000000	8,44	21,35
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,60000000	8,90	14,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI CHP	0,83000000	1,22	1,01
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI CHI	0,78000000	0,23	0,18
TOTAL SERVICOS:					36,78
VALOR SEM ENCARGOS:					243,38
VALOR ENCARGOS (84,13%):					15,44
VALOR COM ENCARGOS:					258,82
VALOR BDI (29,88%):					77,34
VALOR COM BDI:					336,16

10581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA H	11,77061333	0,84	9,89
12702	JUROS	SEINFRA H	4,85637800	0,84	4,08
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA H	1,00000000	9,11	9,11
TOTAL TRANSPORTE:					23,08
VALOR SEM ENCARGOS:					23,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,76
VALOR COM ENCARGOS:					30,84
VALOR BDI (29,88%):					9,22
VALOR COM BDI:					40,06

12730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

MAO DE OBRA	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA H	0,83980000	10,85	9,11
TOTAL MAO DE OBRA:					9,11
VALOR SEM ENCARGOS:					9,11
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,76
VALOR COM ENCARGOS:					16,87
VALOR BDI (29,88%):					5,04
VALOR COM BDI:					21,91





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 (HORA: 09:00 H.)

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	H	11,77061333	0,84	9,89
12702 JUROS	H	4,85537800	0,84	4,06
12703 MANUTENÇÃO	H	17,65592000	0,84	14,83
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H	1,00000000	41,07	41,07
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H	1,00000000	9,11	9,11
TOTAL TRANSPORTE:				78,98
VALOR SEM ENCARGOS:				78,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):				7,76
VALOR COM ENCARGOS:				86,74
VALOR BDI (29.88%):				25,92
VALOR COM BDI:				112,66

12729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	L	13,60000000	3,02	41,07
TOTAL TRANSPORTE:				41,07
VALOR SEM ENCARGOS:				41,07
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				41,07
VALOR BDI (29.88%):				12,27
VALOR COM BDI:				53,34

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MÓTOR A DIESEL (CHI)	H	0,00000000	9,08	0,00
10680 BETONEIRA COM MÓTOR A DIESEL (CHP)	H	1,00000000	13,22	13,22
TOTAL EQUIPAMENTO:				13,22
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	5,03880000	7,13	35,94
TOTAL MAO DE OBRA:				35,94
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,00000000	0,39	99,06
TOTAL MATERIAL:				99,06
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,91970000	5,50	5,06
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,83600000	53,22	44,49
TOTAL SERVIÇO:				49,55
VALOR SEM ENCARGOS:				197,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):				45,49
VALOR COM ENCARGOS:				241,26
VALOR BDI (29.88%):				72,09
VALOR COM BDI:				313,35





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



Tomada de Preços N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,84	1,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,84	0,27
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						9,06
VALOR SEM ENCARGOS:						9,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,32
VALOR BDI (29.88%):						4,58
VALOR COM BDI:						19,90

12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,63980000	8,75	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						7,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						13,61
VALOR BDI (29.88%):						4,07
VALOR COM BDI:						17,68

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,84	1,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,84	0,27
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,90488000	0,84	0,76
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,40	3,40
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						13,22
VALOR SEM ENCARGOS:						13,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						19,48
VALOR BDI (29.88%):						5,82
VALOR COM BDI:						25,30

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,02	3,40
TOTAL TRANSPORTE:						3,40
VALOR SEM ENCARGOS:						3,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						3,40
VALOR BDI (29.88%):						1,02
VALOR COM BDI:						4,42

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10598	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	88,36	0,00
10668	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	57,90	0,04
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	210,98	2,93
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	178,66	2,35
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,33

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-96/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02332776	7,13	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR SEM ENCARGOS:					5,50
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					5,88
VALOR BDI (29,88%):					1,76
VALOR COM BDI:					7,64

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,84	42,04
12702 JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,84	14,19
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					66,36
VALOR SEM ENCARGOS:					66,36
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					74,98
VALOR BDI (29,88%):					22,40
VALOR COM BDI:					97,38

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:					10,13
VALOR SEM ENCARGOS:					10,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					18,75
VALOR BDI (29,88%):					5,60
VALOR COM BDI:					24,35

10566 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	40,28597847	0,84	33,82
12702 JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,84	13,95
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					57,90
VALOR SEM ENCARGOS:					57,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					66,52
VALOR BDI (29,88%):					19,88
VALOR COM BDI:					86,40

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:					10,13
VALOR SEM ENCARGOS:					10,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,62
VALOR COM ENCARGOS:					18,75
VALOR BDI (29,88%):					5,60
VALOR COM BDI:					24,35



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 26,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 65,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,84	42,04
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,84	14,19
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	0,84	63,06
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	81,54	81,54
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					210,96	
VALOR SEM ENCARGOS:					210,96	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,62	
VALOR COM ENCARGOS:					219,58	
VALOR BDI (29.88%):					65,61	
VALOR COM BDI:					285,19	

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,02	81,54
TOTAL TRANSPORTE:					81,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					81,54	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					81,54	
VALOR BDI (29.88%):					24,36	
VALOR COM BDI:					105,90	

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597847	0,84	33,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,84	13,95
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,39896471	0,84	50,74
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	70,22	70,22
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:					178,86	
VALOR SEM ENCARGOS:					178,86	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,62	
VALOR COM ENCARGOS:					187,48	
VALOR BDI (29.88%):					56,02	
VALOR COM BDI:					243,50	

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,02	70,22
TOTAL TRANSPORTE:					70,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					70,22	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					70,22	
VALOR BDI (29.88%):					20,98	
VALOR COM BDI:					91,20	



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (68) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N.º 1053274-86/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	39,14	0,62
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	154,32	0,00
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,65	0,00
10706	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	121,96	3,15
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	298,51	12,44
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	99,31	4,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						20,35
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17495833	7,13	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						1,25
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	22324,40	8,93
TOTAL MATERIAL:						8,93
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	20,83	22,69
TOTAL SERVIÇO:						22,69
VALOR SEM ENCARGOS:						53,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,49
VALOR COM ENCARGOS:						60,71
VALOR BDI (29.88%):						18,14
VALOR COM BDI:						78,85

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594288	0,84	21,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,84	7,32
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						39,14
VALOR SEM ENCARGOS:						39,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						47,76
VALOR BDI (29.88%):						14,27
VALOR COM BDI:						62,03

12763 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:						10,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						18,75
VALOR BDI (29.88%):						5,60
VALOR COM BDI:						24,35



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

DATA: 04 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,84	108,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,84	36,05
12761	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						154,32
VALOR SEM ENCARGOS:						154,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						162,94
VALOR BDI (29.88%):						48,69
VALOR COM BDI:						211,63

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,83980000	12,06	10,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						10,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						18,75
VALOR BDI (29.88%):						5,60
VALOR COM BDI:						24,35

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,84	4,71
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,84	1,59
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						13,65
VALOR SEM ENCARGOS:						13,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						19,91
VALOR BDI (29.88%):						5,95
VALOR COM BDI:						25,86

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,83980000	8,75	7,35
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						7,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						13,61
VALOR BDI (29.88%):						4,07
VALOR COM BDI:						17,68



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 29,88%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,84	21,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71825571	0,84	7,32
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	0,84	32,54
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	50,28	50,28
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						121,96
VALOR SEM ENCARGOS:						121,96
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						130,58
VALOR BDI (29,88%):						39,02
VALOR COM BDI:						169,60

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	3,02	50,28
TOTAL TRANSPORTE:						50,28
VALOR SEM ENCARGOS:						50,28
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						50,28
VALOR BDI (29,88%):						15,02
VALOR COM BDI:						65,30

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74086667	0,84	108,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,84	36,05
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	171,85422222	0,84	144,19
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	10,13	10,13
TOTAL TRANSPORTE:						298,51
VALOR SEM ENCARGOS:						298,51
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						307,13
VALOR BDI (29,88%):						91,77
VALOR COM BDI:						398,90

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,84	4,71
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,69317250	0,84	1,59
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,90822500	0,84	4,12
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	81,54	81,54
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						99,31
VALOR SEM ENCARGOS:						99,31
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,28
VALOR COM ENCARGOS:						104,59
VALOR BDI (29,88%):						31,54
VALOR COM BDI:						137,11





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245

3843
 Página 01
 SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

TRANSPORTE	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,02	81,54
TOTAL TRANSPORTE:					81,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					81,54	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					81,54	
VALOR BDI (29.88%):					24,36	
VALOR COM BDI:					105,90	

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,60	0,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	8,84	0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	68,72	4,04
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	9,55	1,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,73	
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,04840000	11,11	0,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49400000	7,13	3,52
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,07	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,36	4,17
I2328	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	3,72	0,03
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,08000000	4,64	0,28
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	16,75	0,84
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	473,03	0,24
I2589	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	9,76	5,27
TOTAL MATERIAL:					10,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					20,63	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,96	
VALOR COM ENCARGOS:					25,58	
VALOR BDI (29.88%):					7,64	
VALOR COM BDI:					33,22	

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

TRANSPORTE	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,84	7,69
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,84	2,56
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:					17,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					17,60	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,28	
VALOR COM ENCARGOS:					23,88	
VALOR BDI (29.88%):					7,13	
VALOR COM BDI:					30,99	

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,83980000	6,75	7,35
TOTAL MÃO DE OBRA:					7,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,35	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,26	
VALOR COM ENCARGOS:					13,61	
VALOR BDI (29.88%):					4,07	

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI: 17,68

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,52694000	0,84	1,28
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,25449000	0,84	0,21
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						8,84
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,10
VALOR BDI (29,88%):						4,51
VALOR COM BDI:						19,61

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	0,83980000	8,75	7,35
TOTAL MAO DE OBRA:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						7,35
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						13,61
VALOR BDI (29,88%):						4,07
VALOR COM BDI:						17,68

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,84	7,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,84	2,56
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,17186667	0,84	8,54
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	42,58	42,58
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:						68,72
VALOR SEM ENCARGOS:						68,72
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						74,98
VALOR BDI (29,88%):						22,40
VALOR COM BDI:						97,38

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,02	42,58
TOTAL TRANSPORTE:						42,58
VALOR SEM ENCARGOS:						42,58
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						42,58
VALOR BDI (29,88%):						12,72
VALOR COM BDI:						55,30

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)- 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI)- 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,52694000	0,84	1,28
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,25449000	0,84	0,21
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,84830000	0,84	0,71
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL TRANSPORTE:					9,55
VALOR SEM ENCARGOS:					9,55
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,26
VALOR COM ENCARGOS:					15,81
VALOR BDI (29,88%):					4,72
VALOR COM BDI:					20,53

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,14	2,14
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:					3,24
MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,83980000	6,99	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					5,87
MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,23	1,23
TOTAL MATERIAL:					2,21
SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICIO:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					11,38
VALOR ENCARGOS (84,13%):					4,99
VALOR COM ENCARGOS:					16,37
VALOR BDI (29,88%):					4,89
VALOR COM BDI:					21,26

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,00856596	6,99	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (84,13%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (29,88%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN: 0601. 2009-2

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé/CE, CEP: 62.140-000

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-38
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE. CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3814-7248



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-BOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.
 DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
 OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1853274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 29,88%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/01 COM DESONERAÇÃO - 03/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) - 89,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
 ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) - 84,13% (HORISTA) - 47,86% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(% / R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcelas
1	AV. HUMBERTO MAGALHÃES SALES - BAIRRO: MENELES PIMENTEL	18,43%	110.396,07	% R\$	90,12% 89.483,19	9,88% 10.902,88					100,00% 110.396,07
1.1	PAVIMENTAÇÃO	10,11%	67.916,66	% R\$	100,00% 67.916,66						100,00% 67.916,66
1.2	CALÇADAS	5,87%	39.470,65	% R\$	60,00% 31.576,53	20,00% 7.894,13					100,00% 39.470,65
1.3	SINALIZAÇÃO	0,45%	3.008,74	% R\$		100,00% 3.008,74					100,00% 3.008,74
2	R. CICERO RIBEIRO LIMA	39,49%	265.388,82	% R\$		39,13% 103.880,88	44,34% 117.645,64	16,53% 43.860,30			100,00% 265.388,82
2.1	PAVIMENTAÇÃO	22,08%	148.401,26	% R\$		70,00% 103.880,88	30,00% 44.520,38				100,00% 148.401,26
2.2	CALÇADAS	15,55%	104.484,65	% R\$		70,00% 73.125,26	30,00% 31.359,39				100,00% 104.484,65
2.3	SINALIZAÇÃO	1,86%	12.500,91	% R\$			100,00% 12.500,91				100,00% 12.500,91
3	R. RAIMUNDO TORRES MUNIZ	44,88%	296.183,62	% R\$				24,93% 73.842,99	40,91% 121.176,71	34,16% 101.163,92	100,00% 296.183,62
3.1	PAVIMENTAÇÃO	27,47%	184.607,48	% R\$				40,00% 73.842,99	60,00% 110.764,49		100,00% 184.607,48
3.2	CALÇADAS	15,50%	104.122,20	% R\$				10,00% 10.412,22	90,00% 93.709,98		100,00% 104.122,20
3.3	SINALIZAÇÃO	1,91%	7.453,94	% R\$					100,00% 7.453,94		100,00% 7.453,94
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		100,00%	871.866,51	% PARCELAS %	14,81% 129.493,19 14,81%	17,06% 154.783,79 31,89%	17,51% 157.546,54 49,40%	17,52% 157.703,25 66,91%	18,03% 159.176,71 84,95%	15,05% 131.163,92 100,00%	871.866,51
				ACUMUL.	89.483,19	214.276,98	331.922,49	449.625,80	570.802,59	671.966,51	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 871.966,51 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ARQUITETO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN:060133269-2



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.

DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A → DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,0100
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1100
R	RISCOS	0,2600
		→ TOTAL
		5,3800

GRUPO B → BENEFÍCIOS

S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,4000
L	LUCRO	7,5000
		→ TOTAL
		7,9000

GRUPO C I → IMPOSTOS

11	PIS	0,6500
12	COFINS	3,0000
13	ISS	4,0000
14	CPRB	4,5000
		→ TOTAL
		12,1600

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \cdot 100$$

BDI = → 29,88%

MASSAPÉ - CE, 25 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN: 060128269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020-SOU
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
 DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
 OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEINFRA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	TOTAL	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL	8,02%	3,19%
A + B + C + D		85,20%	48,69%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Luiz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN:060138269-2

MASSAPÊ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.
DATA: 01 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Fenados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,20%	7,08%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,26%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,37%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
TOTAL		14,34%	11,03%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
TOTAL		8,02%	3,19%
A + B + C + D		84,13%	47,86%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Bezerra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Luiz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 41590 / RR:0601 - 7249-2

MASSAPÉ - CE, 30 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê/CE, CEP: 62.140-000

